

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 167.1/1000	km km	0.167	
				RAZEM	0.167
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 683.9	m ² m ²	683.900	
				RAZEM	683.900
3 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km 27*9	m ³ m ³	243.000	
				RAZEM	243.000
2		Roboty nawierzchniowe			
4 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 341*(0.15*0.15+0.10*0.25)	m ³ m ³	16.198	
				RAZEM	16.198
5 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 341	m m	341.000	
				RAZEM	341.000
6 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1017.7	m ² m ²	1017.700	
				RAZEM	1017.700