

światlica wiejska-etap2
Zestawienie RMS

L.p.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
		Robocizna					
		Robocizna razem:	218,8937	r-g			
		Materiały					
1	1120099-040	Bednarka ocynkowana FeZn30x3	62,4000	m			
2	7530399-020	Gniazda wtyczkowe p/t 10 a/16 a,250 v podwójne	14,2800	szt.			
3	7530399-020	Gniazda wtyczkowe p/t 10 a/16 a,250 v pojedyncze	6,1200	szt.			
4	8990499-020	Kółki rozporowe z tworzywa sztucznego	42,0000	szt.			
5	7519999-020	Łączniki instalacyjne pt świecznikowy	4,0800	szt.			
6	7302499-020	Oprawy CO-4 236	16,0000	szt.			
7	7302499-020	Oprawy CO-4 236 AW 1godz	4,0000	szt.			
8	7302999-020	Oprawy kierunkowa LED Aw 1 godz.	1,0000	szt.			
9	1101099-040	Pręty stalowe ocynkowane 8mm	132,0800	m			
10	7999999-040	Przewody izolowane jednożyłowe Lyżz16	2,0800	m			
11	7999999-040	Przewody izolowane jednożyłowe LYżz4	10,4000	m			
12	7959999-040	Przewody kabelkowe YDYp3x1,5	72,8000	m			
13	7959999-040	Przewody kabelkowe YDYp3x2,5	140,4000	m			
14	7959999-040	Przewody kabelkowe YDYp5x1,5	10,4000	m			
15	7520599-020	Przyciski klawisz.,światło,6a,250v	1,0200	szt.			
16	7540499-020	Puszki instalacyjne,bakelitowe,okrągłe p/t	25,5000	szt.			
17	7540499-020	Puszki instalacyjne,bakelitowe,okrągłe p/t 80 z odgaleźnikami	25,5000	szt.			
18	7580099-040	Rury elektroinstalacyjne z twardego pcw niepalne	1,0400	m			
19	7099999-020	skrzynka złącza kontrolnego	4,0000	szt.			
20	7099999-020	szyna uziemiająca	1,0000	szt.			
21	7590499-020	Wsporniki dachowe	101,0000	szt.			
22	7590599-020	Wsporniki ściennie i osłona	27,2700	szt.			
23	7590799-020	Złącza kontrolne	4,0000	szt.			
24	7590730-020	Złączka ocynk.odgałęźna uniwer.K-411	10,0000	szt.			
		Materiały pomocnicze:					
		Materiały razem:					
		Sprzęt					
1	72121-148	Spawarka elektr.transfor.500A	23,9040	m-g			
		Sprzęt razem:	23,9040	m-g			