

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 244.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 244.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.000</b>
2	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 976.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 976.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>976.000</b>
3	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4 976.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 976.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>976.000</b>
4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 976.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 976.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>976.000</b>
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 612.00	m m	 612.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>612.000</b>
6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 273.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 273.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.000</b>