

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Żeromskiego w Ksawerowie - odwodnienie  
ADRES INWESTYCJI : Ksawerów ul. Żeromskiego  
INWESTOR : Urząd Gminy w Ksawerowie  
ADRES INWESTORA : Ksawerów, ul. Kościuszki 3H  
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Andrzej Świsiek  
DATA OPRACOWANIA : 29.02.2016r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.02.2016r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 15.65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.650</b>
2	KNNR 4 1410-02	Podłoża betonowe o grubości 10 cm 0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
3	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 5.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
4	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 lite 5.6	m m	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
5	KNNR 4 1308-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 4.5	m m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
6	KNNR 4 1711-03 ana- logia	Połączenie z kanałem o śr. 400 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>