

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNNR 6 d.5 0309-03 z o.2.7. 9902-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m ²	RAZEM	95.24
		poz. 29	m ²	95.24	
		RAZEM			95.24
6		Przwierty/przeciski			
32	KNR AT-11 d.6 0101-02	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m ³ pod metodę bezwykopową(wykopy nadawcze i odbiorcze)	m ³		
		2.00*3.00*2.00*5	m ³	60.00	
				RAZEM	60.00
33	KNNR 1 d.6 0206-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyzki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku na odległość 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m ³	60.00	60.00
		poz. 32	m ³	RAZEM	60.00
34	KNR AT-11 d.6 0109-02 9901-03	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m ³ piaskiem	m ³	133.52	133.52
		133.52	m	RAZEM	133.52
35	KNNR 4 d.6 1206-06 analiza własna	Metoda bezwykopowa rury przeciskowe 250 mm			
		22.00+14.00+3.00	m	39.00	39.00
36	KNNR 4 d.6 1209-01	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych	m	RAZEM	39.00
		poz. 35	m	39.00	
				RAZEM	39.00
7		Przylacza			
37	KNNR 1 d.7 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		4.10/1000	km	0.00	
		4.20/1000	km	0.00	
		4.20/1000	km	0.00	
		4.20/1000	km	0.00	
		4.32/1000	km	0.00	
		4.40/1000	km	0.00	
		4.40/1000	km	0.00	
		5.31/1000	km	0.01	
		(4.80+4.83+5.10+5.50)/1000	km	0.02	
				RAZEM	0.03
38	0417-01 d.7 analiza własna	Organizacja i zabezpieczenie ruchu na czas wykonywania robót ,znaki drogowe,bariery ochronne,oświetlenie ostrzegawcze,kładki dla pieszych, mostki przejazdowe-ustawienia i rozbiórki	kpl.		
		3	kpl.	3.00	3.00
39	KNNR 1 d.7 0527-01 z.o.2.10.1. 9901-03	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkiej; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (131-230 poj./h)	kpl.	RAZEM	
		3	kpl.	3.00	3.00
40	KNNR 1 d.7 0527-06 z.o.2.10.1. 9901-03	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkiej; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (131-230 poj./h)	kpl.	RAZEM	
		poz. 39	kpl.	3.00	3.00
41	KNNR 1 d.7 0529-01 z.o.2.10.1. 9901-02	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)	kpl.	RAZEM	
		1	kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00