

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	95.24
31	KNNR 6 d.5 0309-03 z.o.2.7. 9902-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m <sup>2</sup>		
		poz.29	m <sup>2</sup>	95.24	
				RAZEM	95.24
6		<b>Przwierty/przeciski</b>			
32	KNR AT-11 d.6 0101-02	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 pod metodę bezwykopową(wykopy nadawcze i odbiorcze) 2.00*3.00*2.00*5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	60.00	
				RAZEM	60.00
33	KNNR 1 d.6 0206-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku na odległość 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>		
		poz.32	m <sup>3</sup>	60.00	
				RAZEM	60.00
34	KNR AT-11 d.6 0109-02 9901-03	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 piaskiem	m <sup>3</sup>		
		133.52	m <sup>3</sup>	133.52	
				RAZEM	133.52
35	KNNR 4 d.6 1206-06 analiza własna	Metoda bezwykopowa rury przeciskowe 250 mm	m		
		22.00+14.00+3.00	m	39.00	
				RAZEM	39.00
36	KNNR 4 d.6 1209-01	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych	m		
		poz.35	m	39.00	
				RAZEM	39.00
7		<b>Przyłacza</b>			
37	KNNR 1 d.7 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		4.10/1000	km	0.00	
		4.20/1000	km	0.00	
		4.20/1000	km	0.00	
		4.20/1000	km	0.00	
		4.32/1000	km	0.00	
		4.40/1000	km	0.00	
		4.40/1000	km	0.00	
		4.40/1000	km	0.00	
		5.31/1000	km	0.01	
		(4.80+4.83+5.10+5.50)/1000	km	0.02	
				RAZEM	0.03
38	0417-01 d.7 analiza własna	Organizacja i zabezpieczenie ruchu na czas wykonywania robót ,znaki drogowe,barierki ochronne,oświetlenie ostrzegawcze,kładki dla pieszych, mostki przejazdowe-ustawienia i rozbiórki	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
39	KNNR 1 d.7 0527-01 z.o.2.10.1. 9901-03	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (131-230 poj./h)	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
40	KNNR 1 d.7 0527-06 z.o.2.10.1. 9901-03	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (131-230 poj./h)	kpl.		
		poz.39	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
41	KNNR 1 d.7 0529-01 z.o.2.10.1. 9901-02	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00