

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w Ksawerowie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Lipowa, Piekna, Uroczą, Wiosenna  
WYKONAWCA ROBÓT : GMINA Ksawerów  
ADRES WYKONAWCY : z siedzibą 95-054 KSAWERÓW ul. Kościuszki 3h  
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 20 maj 2016

---

WYKONAWCA :

**mgr inż. Tomasz Łyson**

uprawnienia budowlane

nr ewid. LOD/1560/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

Data opracowania  
20 maj 2016



ZATWIERDZIŁ :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Linia oświetlenia ulic</b>					
1		<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>			
1	KNR-W 5-d.1 10 0316-04	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		300	m <sup>3</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
2	KNR-W 5-d.1 10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m	m		
		2400	m	2400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2400.000</b>
3	KNR-W 5-d.1 10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		1400	m	1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>
4	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	m		
		680	m	680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.000</b>
5	KNR-W 5-d.1 10 0314-04	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		300	m <sup>3</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
6	KNR-W 5-d.1 10 0709-03	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		34	szt.	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
7	KNR-W 5-d.1 10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
		34	szt.	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
8	KNR-W 5-d.1 10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew		
		272	m-1 przew	272.000	
			m-1 przew		
				<b>RAZEM</b>	<b>272.000</b>
9	KNR-W 5-d.1 10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew		
		68	m-1 przew	68.000	
			m-1 przew		
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
10	E- 0510 d.1 4500-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt		
		136	szt	136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.000</b>
11	KNR-W 5-d.1 10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie	m		
		460	m	460.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>460.000</b>
12	KNR-W 5-d.1 10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
		34	szt.	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
13	KNR 5-08 d.1 0614-01	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. I-II	m		
		680	m	680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.000</b>