



POS.1 KSAWERÓW



| | | | |
|------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| Rzędna istniejącego terenu | 194,82 | 194,75 | 194,74 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 193,32 | 193,32 | 193,32 |
| Długość odcinka | 4,50 | 0,63 | |
| | 5,13 | | |
| | L=5,13 | i=0,0 ‰ | |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | | | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN90 PEHD | | |
| Prędkość, przepływ | | | |
| Hektometr i odległości | 00 1,00 | 2,20 | 3,10 4,05 5,13 |

POS.5 PABIANICE



| | | | |
|------------------------------------|-----------|---------|--------|
| Rzędna istniejącego terenu | 194,82 | 194,93 | 194,94 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 193,32 | 193,32 | 193,32 |
| Długość odcinka | 7,70 | 0,59 | |
| | 8,29 | | |
| | L=8,29 | i=0,0 ‰ | |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | | | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN90 PEHD | | |
| Prędkość, przepływ | | | |
| Hektometr i odległości | 00 5,80 | 7,70 | 8,29 |

PROFIL PODŁUŻNY ODEJŚĆ OD SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. KSAWEROWSKIEJ W m. KSAWERÓW
RUROCIĄGI TŁOCZNE
Skala 1:100/100

| | | | |
|---|---------|---|-------------|
| P.P.H.U. WYKONAWSTWO, NADZÓR I PROJEKT ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH 95-200 PABIANICE ul. Myśliwska 41 tel./fax. (042) 214 63 33 | | Inwestycja: <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami od sieci w ul. Ksawerowskiej w m. Ksawerów</i> | |
| Projektował: mgr inż. Marek Wośniska upr. 11/84/MML | Podpis: | Tytuł opracowania: <i>PROJEKT BUDOWLANY</i> | |
| | | Tytuł rysunku: <i>PROFIL PODŁUŻNY</i> | |
| | | <i>ODEJŚĆ OD SIECI KAN. SAN. –RUROCIĄGI TŁOCZNE</i> | |
| Sprawdził: mgr inż. Maciej Jencz upr. 100/0857/MJOS/07 | Podpis: | Skala: | Data: |
| | | 1: 100/100 | 07.2015 |
| | | Nr zlecenia: | Nr rysunku: |
| | | | II-8 |