

PRZEDMIAR ROBÓT

Dla: Gmina Ksawerów

94-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3h

Rodzaj robót: **Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy na cele mieszkaniowe i biurowe**

Zakres robót: **Uporządkowanie terenu wokół budynku**

Lokalizacja robót: **94-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3h**

Wartość robót bez VAT:

Podatek VAT:

RAZEM:

Słownie:

Sporządził:

mgr inż. Marek Pietras

Sprawdził:

Ceny jednostkowe pozycji

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Element: Uporządkowanie terenu wokół budynku				
1.1.	KNNR 00-06-0805-0700	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	195.0000 m ²		
1.2.	KNNR 00-06-0806-0800	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	255.0000 m		
1.3.	KNNR 00-06-0801-0300	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie	195.0000 m ²		
1.4.	KNNR 00-01-0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	65.0000 m ²		
1.5.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu i ziemi sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	70.7400 m ³		
1.6.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 20 km)	1414.8000 m ³		
1.7.	KNNR 00-06-0105-0200	Warstwy podsypkowe piaskowe pod opaski wokół budynku zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	55.0000 m ²		
1.8.	KNNR 00-06-0502-0100	Opaski wokół budynku z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	55.0000 m ²		
1.9.	KNNR 00-06-0404-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wykończenia opaski wokół budynku	110.0000 m		
1.10.	KNNR 00-06-0105-0600	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe pod chodniki zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	195.0000 m ²		
1.11.	KNNR 00-06-0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	195.0000 m ²		
1.12.	KNNR 00-06-0404-0400	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wykończenia chodników	255.0000 m		
1.13.	KNNR 00-01-0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	0.0000 m ²		
1.14.	KNNR 00-11-0711-0200	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. III	0.0000 m ²		
1.15.	KNNR 00-11-0709-0101	Sadzenie krzewów iglastych bez zaprawy dołów w terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.5/0.5 m	10.0000 szt.		
1.16.	KNNR 00-11-0710-0200	Sadzenie krzewów żywopłotowych bez zaprawy dołów w rowach o szer. do 45 cm w gruncie kat. III	350.0000 szt.		
1.17.	KNR 02-21-0606-0500	Piaskownice - ściany prostokątne z krawężników drogowych betonowych	24.0000 m		
1.18.	KNR 02-21-0606-0700	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	5.4000 m ³		
1.19.	KNR 02-21-0607-0100	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	6.0000 m		
1.20.	KNR 02-21-0607-0200	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	6.0000 m		
			RAZEM KOSZTORYS:		
WYDAWCY KATALOGÓW:					
KNNR 00-06 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001					
KNNR 00-01 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001					
KNR 04-01 - ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996					
KNNR 00-11 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001					
KNR 02-21 - Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996					

Zestawienie materiałów - ogólne

Indeks	Nazwa	Jm	Ilość
1700310	Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	5.1650
2600621	Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0.2400
2222001	Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara	m2	255.0000
2220002	Krawężniki drogowe betonowe prostokątne 100x30x14 cm	m	25.2000
3971200	Krzewy iglaste	szt.	10.5000
3971299	Krzewy żywopłotowe	szt.	367.5000
3970500	Nasiona traw	kg	0.0000
1420800	Nawóz do trawników	kg	0.0000
2223520	Obrzeża betonowe 20x6 cm	m	112.2000
2223540	Obrzeża betonowe 30x8 cm	m	260.1000
1601799	Piasek	m3	43.5540
0	Podpory żelbetowe	szt.	9.0000
3930099	Woda	m3	7.7060
2380899	Zaprawa	m3	0.7200