

## PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę ulicy Miłej w Ksawerowie

**Długość odcinka – 245.70 m**

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena	Wartość kosztorysowa
<b>1 Roboty przygotowawcze – kod CPV: 45.11.12.00-0</b>						
1	KNR 2-01 0119-0300 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - 0.2457 km	km	0.2457		
<b>2 Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45.11.11.00-9</b>						
2	KNNR 6 0806-0100 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej - 18.84 m	m	18.84		
3	KNNR 6 0802-0110 D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości – 20 cm - 56.98 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	56.98		
<b>3 Roboty ziemne - kod CPV: 45.11.12.00-0</b>						
4	KNNR 1 0201-0400 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o norm. wilgotności kat. III-IV - 1112.00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1112.00		
5	KNNR 1 0218-0200 D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi w gruncie kat. III-IV - 110.00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	110.00		
<b>4 Podbudowy - kod CPV: 45.23.33.00-2</b>						
6	KNNR 6 0101-0100 D-04.01.01	Koryto o głębokości 10 cm wykonywane na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego, w gruntach kat. III-IV - 1350.32 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1350.32		
7	KNNR 6 0104-0400 D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie na całej szerokości koryta , grubość warstwy po zagęszczeniu – 20 cm - 1350.32 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1350.32		
<b>5 Nawierzchnie ulepszone - kod CPV: 45.23.31.00-0</b>						
8	KNNR 6 0307-0200 D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grub. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem - 1228.98 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1228.98		
<b>6 Krawężniki - kod CPV: 45.23.31.00-0</b>						
9	KNNR 6 0401-0100 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, bez ław - 258.37 m	m	258.37		
10	KNNR 6 0401-0600	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce				

	D-08.01.01	piaskowej, bez ław - 234.68 m	m	234.68		
<b>7</b>	<b>Roboty wykończeniowe - kod CPV: 45.11.27.30-1</b>					
11	KNNR 1 0503-0300 D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III - 1640.73 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1640.73		
<b>RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA</b>						

**UWAGA!** Nawierzchnia ulicy będzie wykonana z płyt betonowych sześciokątnych ( trylinki ) z odzysku ( własność Inwestora ). Płyty zgromadzone są w pasie drogowym przebudowywanej ulicy.  
Wartość kosztorysową należy zmniejszyć o wartość materiałów w pozycji 8.

**TRAKT** PRACOWNIA  
PROJEKTOWO  
KONSULTINGOWA  
mgr inż. Stanisław Janiak  
94-039 Łódź, Wesoła 45 m 20  
tel. (0-42) 686-87-82