
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Kan san w ul. Zacisze
ADRES INWESTYCJI : Ksawerów
INWESTOR : Urząd Gminy Ksawerów
ADRES INWESTORA : Ksawerów ul. Kościuszki 3h
WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zbigniew Olejnik
DATA OPRACOWANIA : 2008-09-09

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2008-09-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		sieć kan w ul Zacisze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.39	km km	0.390	
				RAZEM	0.390
2	KNR 2-01 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 1211	m ³ m ³	1211.000	
				RAZEM	1211.000
3	KNR 2-01 d.1 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 1211	m ³ m ³	1211.000	
				RAZEM	1211.000
4	KNR 2-01 d.1 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 1211*2	m ² m ²	2422.000	
				RAZEM	2422.000
5	KNR-W 2-18 d.1 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm i zasypka pod drogą 1211	m ³ m ³	1211.000	
				RAZEM	1211.000
6	KNR-W 2-18 d.1 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 343	m m	343.000	
				RAZEM	343.000
7	KNR-W 2-18 d.1 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 4	stud. stud.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-18 d.1 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR-W 2-18 d.1 0421-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 13	szt szt	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 569.928	m ³ m ³	569.928	
				RAZEM	569.928
2		przyłącza w ul Zacisze			
11	KNR 2-01 d.2 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 170	m ³ m ³	170.000	
				RAZEM	170.000
12	KNR 2-01 d.2 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 170	m ³ m ³	170.000	
				RAZEM	170.000
13	KNR 2-01 d.2 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 170*2	m ² m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
14	KNR-W 2-18 d.2 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm i zasypka w drodze 170	m ³ m ³	170.000	
				RAZEM	170.000
15	KNR-W 2-18 d.2 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 53.2	m m	53.200	
				RAZEM	53.200
16	KNR-W 2-18 d.2 0421-02	kolano-Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
17	KNR-W 2-18 d.2 0421-02	Korek-Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 18	szt szt	18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 170	m ³ m ³	170.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	170.000
3		Roboty drogowe			
19	KNR 2-25 d.3 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-25 d.3 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Przyłącze wodociągowe			
21	KNR 2-01 d.4 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 5.23*1.7	m ³ m ³	8.891	
				RAZEM	8.891
22	KNR 2-28 d.4 0314-01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm 5.23	m m	5.230	
				RAZEM	5.230
23	KNR 2-28 d.4 0313-02	Nawierтки na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-18 d.4 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm i zasyпка pod drogą 8.891	m ³ m ³	8.891	
				RAZEM	8.891