

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont podłogi OSP Wola Zaradzyńska</b>					
<b>1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR 4-01 d.1 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		43.80	m	43.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.80</b>
2	KNR 4-01 d.1 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		13.40*10.40	m <sup>2</sup>	139.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.36</b>
3	KNR 4-01 d.1 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych - druga warstwa	m <sup>2</sup>		
		13.40*10.40	m <sup>2</sup>	139.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.36</b>
4	KNR 4-01 d.1 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		291.20	m	291.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>291.20</b>
5	KNR 19-01 d.1 0118-01 analogia	Wywóz odpadów samochodami samowładowymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		poz.2*0.032+poz.3*0.032+poz.4*0.065*0.065	m <sup>3</sup>	10.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.15</b>
<b>2 Roboty ogólnobudowlane przygotowawcze</b>					
6	KNR-W 4-01 d.2 0602-02	Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	139.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.36</b>
7	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	139.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.36</b>
8	KNR 2-02 d.2 0607-01 analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	139.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.36</b>
9	KNR 2-02 d.2 1101-02 analogia	Wylewka cementowa zbrojona	m <sup>3</sup>		
		poz.3*0.05	m <sup>3</sup>	6.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.97</b>
10	KNNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2 mm wewnątrz budynków pod parkiet	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	139.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.36</b>
<b>3 Montaż podłogi drewnianej</b>					
11	KNR 19-01 d.3 0912-03	Parkiet mozaikowy z drzewa egzotycznego	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	139.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.36</b>
<b>4 Roboty wykończeniowe</b>					
12	KNR 19-01 d.4 0933-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczutek nowych	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	139.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.36</b>
13	KNR 19-01 d.4 0912-08 analogia	Olejowanie parkietu	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	139.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.36</b>