

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "STWORZENIE EKOLOGICZNEGO PLACU ZABAW W KSAWEROWIE"- DZIAŁKA NR EWID. 1578.
ADRES INWESTYCJI : KSAWERÓW, DZIAŁKA NR 1578
INWESTOR : Gmina KSAWERÓW
ADRES INWESTORA : 95-054 Ksawerów, Ul. Kościuszki 3h
BRANŻA : BUDOWLANA - PLAC ZABAW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aleksandra Sachajko
DATA OPRACOWANIA : 2014-06-30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-06-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OGRODZENIA I TEREN			
1	KNR-W 2-01 d.1 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu 0.0366	ha ha	0.037	
				RAZEM	0.037
2	KNP1 1208- d.1 01 1208- 01.03	Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm. Grunt rodzimy kat.I-II 366.30	m ² m ²	366.300	
				RAZEM	366.300
3	KNR-W 2-02 d.1 1804-07	ogrodzenie systemowe wys. 60 cm z elementów prefabrykowanych o rozstawie słupków co 2,0 m + furtka metalowa, dostawa i montaż 39	m m	39.000	
				RAZEM	39.000
2		PLAC ZABAW			
4	KNR 2-01 d.2 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) - usunięcie warstwy humusu gr. ok. 20 cm 366.30*0.20	m ³ m ³	73.260	
				RAZEM	73.260
5	KNR-W 2-01 d.2 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II - zasypianie placu zabaw piaskiem zwykłym gr. 20 cm 366.30*0.20	m ³ m ³	73.260	
				RAZEM	73.260
6	kalk. własna d.2	montaż urządzeń zabawowych i urządzeń terenu 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNP1 1243- d.2 01 1243- 01.01	Darniowanie pełne terenu płaskiego 366.30	m ² m ²	366.300	
				RAZEM	366.300