

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-10 0702-07	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (bez belek ustojowych) 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 5-10 0702-08	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x50 mm ² 0.310	km km	0.310	
				RAZEM	0.310
4	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie 18	m-1 przew m-1 przew	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR-W 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 9	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR-W 5-10 0909-03	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 5-10 0316-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR-W 5-10 0314-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 110 mm w wykopie 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	E - 0510 0100-01	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	E - 0510 4400-07	Układanie kabli energetycznych o masie do 2 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych 10.5	m m	10.500	
				RAZEM	10.500
16		Inwentaryzacja geodezyjna 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17		projekt organizacji ruchu 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000