

PRZEDMIAR ROBÓT						
Budowa odwodnienia na ulicy Zielonej w Ksawerowie str.P						
ROBOTY DROGOWE						
L.p.	KOD	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena PLN jedn.	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5,00	6	7
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D 01.01.00	Roboty pomiarowe				
1	D 01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,394		
2	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D 02.01.00	Wykopy w gruntach kat I-V				
2	D 02.01.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie z transportem na odległość 10km (do utylizacji)	m3	78,20		
3	D 04.00.00	PODBUDOWY				
3.1	D 04.03.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
3	D 04.03.02.02	Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	5,25		
4	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE				
4.1	D 05.03.05	Nawierzchnie z AC11S				
4	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 5cm (warstwa ścieralna) o uziarnieniu 0-11	m2	5,25		
5	D 05.03.04a	Uzupełnienie szczelin bitumiczną masą zalewową	m	391,00		
4.2	D 05.03.11	Frezowanie				
6	D 05.03.11.03	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5cm	m2	5,25		
6	D 08.00.00	ELEMENTY DRÓG I ULIC				
6.1	D 08.01.02	Ławy betonowe				
8	D 08.01.10.03	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C8/10	m3	31,28		
	D 08.05.01	Ścieki uliczne				
9	D. 08.01.02.01	Cięcie nawierzchni mas mineralno bitumicznych na grubość 10cm	m	391,00		
10	D 05.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 40x30x15 na podsypce cementowo piaskowej	m	391,00		