

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa odwodnienia na ulicy Zielonej w Ksawerowie str.L

ROBOTY DROGOWE

L.p.	KOD	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena PLN	jedn.	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość			
1	2	3	4	5,00	6		7
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D 01.01.00	Roboty pomiarowe					
1	D 01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,394			
2	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
2.1	D 02.01.00	Wykopy w gruntach kat I-V					
2	D 02.01.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie z transportem na odległość 10km (do utylizacji)	m3	80,00			
3	D 04.00.00	PODBUDOWY					
3.1	D 04.03.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
3	D 04.03.02.02	Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	42,35			
4	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE					
4.1	D 05.03.05	Nawierzchnie z AC11S					
4	D 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 5cm (warstwa ścieralna) o uziarnieniu 0-11	m2	42,35			
5	D 05.03.04a	Uzupełnienie szczelin bitumiczną masą zalewową	m	400,00			
4.2	D 05.03.11	Frezowanie					
6	D 05.03.11.03	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5cm	m2	42,35			
5	D 06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
5.1	D 06.04.01	Oczyszczenie rowów i przepustów					
7	D 06.04.01.01	Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem skarp	m	6,00			
6	D 08.00.00	ELEMENTY DRÓG I ULIC					
6.1	D 08.01.02	Ławy betonowe					
8	D 08.01.10.03	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C8/10	m3	32,00			
	D 08.05.01	Ścieki uliczne					
9	D. 08.01.02.01	Cięcie nawierzchni mas mineralno bitumicznych na grubość 10cm	m	400,00			
10	D 05.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 40x30x15 na podsypce cementowo piaskowej	m	400,00			