

## PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji: SIŁOWNIA PLENEROWA NA TERENIE PARKU IM. KORTYŃSKIEGO  
W KSAWEROWIE  
Adres inwestycji: Działka nr ewid. 1529/3  
Inwestor: GMINA KSAWERÓW  
Adres inwestora: ul. Kościuszki 3 h, 95-054 Ksawerów  
Data opracowania: Wykonanie nawierzchni polbrukowej oraz montaż urządzeń fitness i małej architektury  
14.07.2016 r.

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 0,00 zł.  
Podatek VAT: 0,00 zł.  
Ogółem wartość kosztorysowa robót: 0,00 zł.

**Słownie:** zł.

PROJEKTANT  
mgr inż. arch. M. Zajączko-Dąbrowska  
upr. bud. Nr 6/2006/WM

Data opracowania  
14.07.2016 r.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł.	Wartość zł. (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD SIŁOWNIĘ PLENEROWĄ NA TERENIE PARKU IM. KORTYŃSKIEGO</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 012102</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych-koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.010684= 0.011		
2 d.1	<b>KNR 2-01 023302</b>	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>	117.71		
3 d.1	<b>KNR 2-31 010101</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	117.71		
4 d.1	<b>KNR 2-31 010102</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m <sup>2</sup>	117.71		
5 d.1	<b>KNR 2-01 020502</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	47.09		
6 d.1	<b>KNR 2-01 021404</b>	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m <sup>3</sup>	47.09		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł.	Wartość zł. (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Nawierzchnia polbrukowa (kostka brukowa imitująca kamień)</b>				
7 d.2	<b>KNNR 6-050202</b> <b>kal. własna</b>	Nawierzchnia polbrukowa (kostka brukowa imitująca kamień) / grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	117.71		
8 d.2	<b>KNR 2-01023302</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	106.84		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł.	Wartość zł. (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Urządzenia fitness i mała architektura</b>						
9 d.3	kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ Biegacz + Pylon + Podciąg nóg	szt.	1		
10 d.3	kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ Rowerek + Pylon + Steper	szt.	1		
11 d.3	kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ Twister + Pylon + Wahadło	szt.	1		
12 d.3	kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ Prasa nożna + Pylon + Motyl	szt.	1		
13 d.3	kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ Wioślarz + Pylon + Orbitrek	szt.	1		
14 d.3	kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ Stojak na rowery	szt.	1		
15 d.3	kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ Stolik do gry w szachy	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**

**zł.**