
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu przy ul. Handlowej
ADRES INWESTYCJI : Ksawerów, ul. Handlowa
INWESTOR : GMINA KSAWERÓW
ADRES INWESTORA : 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3h
BRANŻA : DROGI

DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2016 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEŃ 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 83.88/10000	ha ha	0.008	
				RAZEM	0.008
2 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 35.5	m ³ m ³	35.500	
				RAZEM	35.500
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 35.5*38	m ³ m ³	1349.000	
				RAZEM	1349.000
2		Roboty nawierzchniowe			
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 83.88	m ² m ²	83.880	
				RAZEM	83.880
5 d.2	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 83.88	m ² m ²	83.880	
				RAZEM	83.880
6 d.2	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 83.88*9	m ² m ²	754.920	
				RAZEM	754.920
7 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (83.88/0.2)*0.15	m ² m ²	62.910	
				RAZEM	62.910
8 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 83.88	m ² m ²	83.880	
				RAZEM	83.880

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna"	r-g	1.6273		
2.	robocizna"	r-g	115.7470		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	dрут stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	kg	0.1440		0.1440			
2.	piasek	m ³	22.3372		22.3372			
3.	pospółka	m ³	15.4444		15.4444			
4.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.9814		0.9814			
5.	kostka brukowa 8 cm szara	m ²	85.9770		85.9770			
6.	woda	m ³	2.2815		2.2815			
7.	woda	m ³	2.6842		2.6842			
8.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0003		0.0003			
9.	słupki drewniane iglaste śr.120mm	m ³	0.0013		0.0013			
10.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	1.6366		
2.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0.3271		
3.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.1636		
4.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	2.0173		
5.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.3607		
6.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0184		
7.	samochód samowładowczy 5-10 t	m-g	18.1369		
8.	wibrator powierzchniowy	m-g	10.9044		
9.	piła do cięcia kostki	m-g	2.0970		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	83.88/10000 = 0.008		
2 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	35.5		
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	35.5*38 = 1349.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty nawierzchniowe				
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	83.88		
5 d.2	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	83.88		
6 d.2	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	83.88*9 = 754.920		
7 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	(83.88/0.2)* 0.15 = 62.910		
8 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	83.88		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze i ziemne						
2	Roboty nawierzchniowe						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 3	Roboty przygotowawcze i ziemne						
2	4 - 8	Roboty nawierzchniowe						
		RAZEM						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: